Municipalidad de Olavarría

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
OBRA "PAVIMENTACION – PARQUE EMPRESARIAL LOS FRESNOS -1° ETAPA"

PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
				En letras	En números	PESOS
1	Recompactación de subbase de tosca de 0,20 metros de espesor	M2	2600			
2	Construcción de base de suelo cemento al 5% de 0,15 cm. de espesor	M2	2600			
3	Pavimento de H°S° de 0,23 metros de espesor	M2	2600			
	TOTAL					

NO APTO PARA COTIZAR