Municipalidad de Olavarria

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE PAVIMENTOS

LICITACION PUBLICA N° 15/21:

"REPAVIMENTACION CON H° S° EN AV. ALBERDI E/ AV. COLON Y SAN MARTIN - 2° ETAPA"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de Olavarria realiza el presente llamado a Licitación Publica con el fin de repavimentar con HºSº la Av. Alberdi entre la Av. Colon y San Martin

Esta avenida, que actualmente tiene un pavimento asfaltico totalmente deteriorado, con importante proliferación de baches, lo que hace un tránsito vehicular totalmente caótico, es actualmente principal acceso a importante barrio de nuestra ciudad.

Se realizara un pavimento de HºSº tipo H30 de 0,18 metros de espesor asentado sobre un paquete estructural comprendido por una subrasante existente recompactada y una base de tosca que cumplirá los requisitos técnicos específicos obrantes en el presente legajo.

La solución hidráulica está comprendida por la reconstrucción de los sumideros existente, llevados todos a tipo S4 con nueva conexión a desagüe pluvial, existente en la avenida, con caños de hormigón premoldeados de 0,60 metros de diámetro interior.

Los cordones cunetas existentes sobre vereda se repararan en los sectores desnivelados y su costo estará incluido en el ítem pavimento.

La avenida tendrá dos manos de 6,50 metros libres para el transito con un separador central de 3,00 metros de ancho, rellenado con tierra vegetal libre de elementos calcáreos.

El separador permitirá el tendido de futuros servicios sanitarios con mínima afectación del nuevo pavimento.

Se construirán mesetas reguladoras de la velocidad del tránsito, en las inmediaciones de los establecimientos educativos aledaños.

La contratación de los presentes trabajos se efectuara por el sistema de PRECIOS UNITARIOS Y UNIDAD DE MEDIDA y se ha previsto un plazo de obra de CIENTO VEINTE (120) días corridos. El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($29.492.500)

NO APTO PARA COTIZAR