Municipalidad de Olavarría

Secretaría de mantenimiento y obras públicas
Dirección de pavimentos

LICITACIÓN PÚBLICA

Olavarría, septiembre 2021

Obra: **"CONSTRUCCION DE SENDAS PEATONALES EN LA LOCALIDAD DE HINOJO".**
Ubicación: **Parque Mitre, localidad de Hinojo.**

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente llamado tiene por objeto proceder a la contratación para la provisión de la mano de obra y materiales necesarios, para la ejecución de 2.400 m2 de vereda en el Parque Mitre ubicado en la planta urbana de la localidad de Hinojo.

Las veredas serán de H°A° de 10 cm de espesor por 2,00 metros de ancho y malla Q188 (150x150 x6mm 2,15 x 6m). El hormigón a utilizar será del tipo H21.

La base estará compuesta por tosca compactada de acuerdo a especificaciones técnicas obrantes en el presente legajo.

Se construirán juntas sin hierros pasadores y realizados con flejes metálicos cada 4,50 metros.

Cada 100 metros se construirá una junta de dilatación materializada con madera compresible.

Todas las juntas se tomarán con material bituminoso.

La Empresa deberá tener en cuenta que se exigirá una correcta señalización diurna y nocturna de los lugares de trabajo.

Durante la confección de las tareas se limpia y mantienen ordenadamente los materiales y herramientas en uso y al finalizar las obras se deja todo en correctas condiciones de habitabilidad e higiene.

El sistema de contratación es el de **Ajuste Alzado**, siendo el presupuesto oficial de **$11.012.063,88 (ONCE MILLONES DOCE MIL SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO).**

El plazo total acordado de las obras, es de **ciento cincuenta (150)** días corridos a contar de la iniciación de las mismas.

El oferente debe efectuar "in situ" una completa verificación del terreno y obras existentes, de manera que la propuesta sea hecha sobre la base de sus propios medios de información.

Por lo tanto, en caso de serle adjudicada la obra, no se reconoce diferencia alguna por supuestas discrepancias en lo que a las condiciones de realización se refiere.

La visita oficial al lugar queda pactada para siete días corridos antes de la apertura de sobres, a las 10.00 horas en el lugar de la construcción.

La propuesta se presenta en sobres cerrados en la Dirección de Licitaciones, el día … de …….. de 2021 a las 10.00 hs

<u>Nota:</u> En la planilla de cómputo y presupuesto de dicha cotización, se encuentran los porcentajes de incidencias por rubro. Solamente puede variar en un +/- 5% por ítem oficial.

El incumplimiento de esta nota, es causante de desestimación de la oferta.